

ANNEXE C - CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - CONSTRUCTION DE GUESTS HOUSE DU HCR À BASSIKOUNOU

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité
1	TRAVAUX PREPARATOIRES		
1.1	Installation du chantier	ff	1,000
1.2	Travaux prééliminaires (démolitions et extraction de conteneurs)	ff	1,000
1.3	Réserve pour des travaux imprévus	ff	1,000
2	TERRASSEMENTS GENERAUX		
2.1	implantation générale du bâtiment par piquetage des axes en x et y sur les chaises	ff	1,000
2.2	Fouilles en puits pour semelles isolées	m ³	42,336
2.3	Fouilles en tranchée pour soubassement	m ³	69,300
2.4	Remblais au droit des fondation par déblais des fouilles	m ³	36,450
2.5	Evacuation des déblais excédentaires	m ³	39,870
3	INFRASTRUCTURE EN FONDATION ET DALLAGE BA		
3.1	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ sous semelles isolées et longrines	m ³	5,229
3.2	Béton dosé à 350 kg/m ³ pour semelles isolées	m ³	9,126
3.3	Béton dosé à 350kg/m ³ pour amorce poteaux	m ³	0,405
3.4	Soubassement en agglos pleins de 15	m ²	69,300
3.5	Béton dosé à 350kg/m ³ pour longrines	m ³	4,158
3.6	Remblai d'apport compacter sous dallage	m ³	29,970
3.7	film polyane	m ²	150,000
3.8	Béton ép.15 pour dallage sol dosé à 350kg/ m ³	m ³	10,395
4	ELEVATION REZ DE CHAUSSEE		
4.1	Béton dosé à 350kg/m ³ pour poteaux	m ³	1,420
4.2	Beton dosé à 350kg/m ³ pour poutres	m ³	4,158
4.3	Plancher hourdis 16 + 4	m ²	91,850
4.4	Maçonnerie creuse de 15x20x40 intérieures/ extérieures	m ²	291,550
4.5	Béton dosé à 350kg/m ³ pour linteaux	m ³	2,079
4.6	Enduit lisse sur murs intérieurs	m ²	424,550
4.7	Enduit lisse sous plafond	m ²	99,900
4.8	Enduit lisse sur murs extérieurs	m ²	158,550
4.9	Carreau en faïance, blanc de dimension 20x20 cm jusq'à 2m hauteur	m ²	59,000
4.10	Carreau du sol en dimensions 60x60 cm	m ²	109,900
5	ELEVATION ETAGE 1		
5.1	Béton dosé à 350kg/m ³ pour poteaux	m ³	1,420
5.2	Beton dosé à 350kg/m ³ pour poutres	m ³	4,158
5.3	Plancher hourdis 16 + 4	m ²	91,850
5.4	Maçonnerie creuse de 15x20x40 intérieures/ extérieures	m ²	298,550
5.5	Béton dosé à 350kg/m ³ pour linteaux	m ³	2,600
5.6	Enduit lisse sur murs intérieurs	m ²	354,550
5.7	Enduit lisse sous plafond	m ²	99,900
5.8	Enduit lisse sur murs extérieurs	m ²	165,550
5.9	Carreau en faïance, blanc de dimension 20x20 cm jusq'à 2m hauteur	m ²	56,000
5.10	Carreau du sol en dimensions 60x60 cm	m ²	99,900

ANNEXE C - CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - CONSTRUCTION DE GUESTS HOUSE DU HCR À BASSIKOUNOU

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité
6	ELEVATION TERRASSE (CAGE ESCALIER)		
6.1	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m ³	0,585
6.2	Béton dosé à 350kg/m3 pour poutres	m ³	0,930
6.3	Plancher hourdis 16 + 4	m ²	21,000
6.4	Maçonnerie creuse de 15x20x40 pour acrotère	m ²	45,500
6.5	Enduit lisse sur murs intérieurs	m ²	67,200
6.6	Enduit lisse sur murs extérieurs	m ²	54,800
6.7	Béton dosé à 350kg/m3 pour les escalier (RDC et Etage)	m ³	4,500
6.8	Struture et couverture de l'espece entre les deux bâtiments de l'extension	m ³	120,000
7	ETANCHEITE		
7.1	Forme de pente en gros béton	m ³	4,826
7.2	Etanchéité monocouche autoprotégée	m ²	109,120
7.3	Relèvee d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort	m ²	17,880
7.4	Enduit de mortier pour proteger les feuilles bitumineuses	m ²	27,180
8	MENUISERIE		
8.1	Portes exterieur sécurité 1 battant : 80/200 cm	u	9,000
8.2	Portes intérieur à 1 battant dim : 80/200 cm	u	16,000
8.3	Fenêtre chassiss en alu blanc 120/80 cm ouverture à la française	u	8,000
8.4	Fenêtre châssis en alu blanc 40/40 cm ouverture à la française	u	8,000
9	ELECTRICITE		
9.1	Coffret C1 équipe et cablé avec ttes sujection	u	8,000
9.2	Appareillage		
9.2.1	Reglette fluo.Ordinaire 1*36W 1.20 m	u	8,000
9.2.2	Hublot rond étanche D 200 mm 75w	u	8,000
9.2.3	Hubots mural étanche Diamètre 200mm -60W	u	8,000
9.2.4	Climatiseur siplit 1.5 CV	u	8,000
9.3	Commandes		
9.3.1	Interrupteur S/A ordinaire encastrable	u	10,000
7.3.2	Interrupteur V/V ordinaire encastrable	u	25,000
9.4	Prises de courant		
9.4.1	Prises de courant 2P+T 10/16A Ordinaire encastrable	u	45,000
9.5	Canatisations		
9.5.1	Tube ICD orange Ref.11	R100ml	10,000
9.6	Câblage		
9.6.1	Fil H07 VU 1*1.5mm ² cuivre (différentes couleurs)	R100ml	18,000
9.6.2	Fil H07 VU 1*2.5mm ² cuivre (différentes couleurs)	R100ml	10,000
9.7	Incendie		
9.7.1	Fourniture et pose d'extincteurs à poudre ABS 16Kg	u	4,000
9.8	Courants faibles		
9.8.1.	Installation de réseau de TV dans un tuyau ondulé D.32mm encastré aux murs	u	8,000

ANNEXE C - CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - CONSTRUCTION DE GUESTS HOUSE DU HCR À BASSIKOUNOU

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité
10	PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT		
10.1	CANALISATIONS		
10.1.1	Branchement du bâtiment depuis le surpresseur en PEX19mm	ff	1,000
10.1.2	Evacuation jusqu'aux regards en PVC ϕ 40	ml	45,000
10.1.3	Evacuation jusqu'aux regards en PVC ϕ 110	ml	45,000
10.2	APPAREILLAGE		
10.2.1	Chaise anglais complète du type ROCA ou similaire complet	u	8,000
10.2.2	Receveur de douche complet du type ROCA ou similaire complet	u	8,000
10.2.3	lavabo complet du type ROCA ou similaire complet	u	8,000
11	PEINTURE		
11.1	Peinture vinylique mate surplafonds :	m ²	200,000
11.2	Peinture glycerio mate sur mur intérieur	m ²	603,800
11.3	Peinture acrylique sur murs extérieurs	m ²	371,900
12	STRUCTURE ET TOITURE MÉTALLIQUE		
12.1	Structure métallique selon plans	u	1,000
12.2	Couverture en tôle ondulée en ALU 35/100	m ²	160,000