

ANNEXE E

ETRAVAUX DE REHABILITATIONS ET RENOVATION DE LA GUEST HOUSE A BASSIKOUNOU

				ARRETE A LA SOMME TOTALE DE =	0 MRU
N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité	Prix	
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				0 MRU
1.1	Installation du chantier	ff	1,000		0 MRU
1.2	Imprévus	ff	1,000		0 MRU
2	Réhabilitation Bâtiment GUEST HOUSE Rez-de-chaussée				0 MRU
2.1	Carreaux sol en grés cérame 30*30 dans la chambre 6 et cuisine	m ²	47,120		0 MRU
2.2	Fourniture et pose des plinthes	ml	47,300		0 MRU
2.3	Carreaux sol en grés cérame 30*30 sur escalier	m ²	14,000		0 MRU
2.4	Peinture intérieur dans la chambre 6 et cuisine (y compris plafond)	m ²	160,820		0 MRU
2.5	F/P des faux plafond en plâtre avec design dans la chambre 6 et cage d'escalier	m ²	24,000		0 MRU
2.6	F/P de lampe dans la cuisine	ff	6,000		0 MRU
2.7	F/P d'évier de cuisine	U	2,000		0 MRU
2.8	Fenêtre châssis en alu blanc 150/150 cm ouverture à la française	U	4,000		0 MRU
2.9	F/P complète de hotte aspirante de cuisine en acier inoxydable de 90 cm de largeur de puissance minimale de 400 m ³ /h	U	1,000		0 MRU
2.10	augmentation de 40cm du niveau du sol intérieur de la cuisine avec une chappe au mortier de ciment dosé à 250Kg/m ³	m ³	15,000		0 MRU
3	Réhabilitation Bâtiment GUEST HOUSE ETAGE				0 MRU
3.1	F/P des faux plafond en plâtre avec design dans les chambres et couloir	m ²	190,000		0 MRU
3.2	Extension de la toilette de la chambre 1 VIP de 1,45mx1,9m vers la terrasse pour un dressing	ff	1,000		0 MRU
3.3	F/P d'une porte de 70*210cm dans le dressing de la chambre 1 VIP	ff	1,000		0 MRU
3.4	Carreaux sol en grés cérame 30*30 dans toutes les chambres de l'étage y compris toilettes, couloir et terrasse	m ²	162,000		0 MRU
3.5	Fourniture et pose des plinthes	ml	132,030		0 MRU
3.6	Peinture intérieure dans tout l'étage de la Guest House	m ²	591,260		0 MRU
3.7	Peinture extérieure sur tout le bâtiment de la GH (RDC et Etage)	m ²	1 248,000		0 MRU
4	Réhabilitation de la cour et de la clôture de GUEST HOUSE				0 MRU
4.1	Augmentation de la hauteur du mur de clôture de 1m du côté de SONEF	m ²	25,000		0 MRU
4.2	F/P des barbelés sur toute la clôture	ml	185,000		0 MRU
4.3	Suppression de portail de 2m vers les bureaux et fermeture avec un mur en brique+enduit+peinture	ff	1,000		0 MRU
4.4	Nivellement manuel et compactage du sol de la cour de Guest House, tout autour du bâtiment de GH, au couloir derrière extension 1 et dans la cour devant la buanderie du coté de la clinique UN	m ²	166,800		0 MRU
4.5	Construction d'un muret de 2 m séparant la devanture de GH et l'annexe	m ²	16,000		0 MRU
4.6	F/P d'une porte de 80*200cm sur le muret	ff	1,000		0 MRU
4.7	Soulèvement et ajustement du niveau de la porte de secours derrière la cuisine	ff	1,000		0 MRU
4.8	Badigeon et peinture sur le mur de clôture de la GH y compris la face intérieure du mur côté SONEF et muret coté buanderie	m ²	459,500		0 MRU
4.9	Fourniture et pose de tuyau en PVC D.160mm pour évacuation d'eau de pluie depuis la toiture	ml	50,000		0 MRU
4.10	Fourniture et pose de tuyau en PVC D.160mm pour évacuation d'eau de pluie jusqu'à la rue (coté buanderie)	ml	8,000		0 MRU
4.11	Construction d'une aire de lavage carrelé avec robinet	ff	1,000		0 MRU
4.12	Fourniture et pose d'une unité d'ablution avec des robinets	ff	1,000		0 MRU
4.13	Reconstruction du dallage de la cuve d'eau devant la Guest House	m ²	10,000		0 MRU
4.14	Pose des carreaux au dessus de la dalle construite de la cuve d'eau et bordures	m ²	17,000		0 MRU
5	RENOVATIONS ET REHABILITATION DES MAGASINS DE GH				0 MRU
5,1	Démolition et reconstruction du petit magasin (de 3,6mx3m) au même niveau que le magasin 1	m ²	10,800		0 MRU
5,2	Peinture sur mur intérieur des deux magasins	m ²	90,000		0 MRU
5,3	Peinture sur murs extérieurs des deux magasins	m ²	98,500		0 MRU
5,4	Soulèvement du niveau des portes des magasin à 50cm hors sol	ff	15,000		0 MRU
5,5	Augmentation de la chape du sol des magasins à la même hauteur	m ³	15,000		0 MRU
5,6	Carreau du sol en dimensions 30x30 cm dans les deux magasins	m ²	30,000		0 MRU
5,7	Forme de pente en gros béton	m ³	1,700		0 MRU
5,8	Etanchéité monocouche auto protégée avec relevée d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort	m ²	35,000		0 MRU
5,9	Enduit de mortier pour protéger les feuilles bitumineuses	m ²	0,800		0 MRU
6	Démolition et reconstruction de la Guérite Guest House				0 MRU
6,1	TRAVAUX PREPARATOIRES				0 MRU
6.1.1	Travaux préliminaires (démolitions et extraction des gravats) de la guérite existante de 3m*3m	ff	1,000		0 MRU
6,2	TERRASSEMENTS GENERAUX				0 MRU

6.2.1	Implantation générale du bâtiment	ff	1,000		0 MRU
6.2.2	Fouilles en puits pour semelles isolées	m³	2,560		0 MRU
6.2.3	Fouilles en tranchée pour soubassement	m³	6,400		0 MRU
6.2.4	Remblais au droit des fondation par déblais des fouilles	m³	1,600		0 MRU
6,3	INFRASTRUCTURE EN FONDATION ET DALLAGE BA				0 MRU
6.3.1	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 sous semelles isolées et longrines	m³	0,750		0 MRU
6.3.2	Béton dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées et amorce poteaux	m³	0,900		0 MRU
6.3.3	Béton dosé à 350kg/m3 pour longrines	m³	0,750		0 MRU
6.3.4	Soubassement en agglos pleins de 15	m²	14,620		0 MRU
6.3.5	Remblai d'apport compacté sous dallage	m³	13,150		0 MRU
6.3.6	F/P film polyane	m²	24,300		0 MRU
6.3.7	Béton ép.10cm pour dallage sol dosé à 350kg/ m³	m³	2,430		0 MRU
6,4	ELEVATION DE GUERITE				0 MRU
6.4.1	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m³	0,600		0 MRU
6.4.2	Béton dosé à 350kg/m3 pour poutres	m³	1,540		0 MRU
6.4.3	Plancher hourdis 16 + 4	m²	24,300		0 MRU
6.4.4	Maçonnerie creuse de 15x20x40 intérieures/ extérieures	m²	70,470		0 MRU
6.4.5	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m³	0,820		0 MRU
6.4.6	Enduit lisse sur murs intérieurs	m²	68,470		0 MRU
6.4.7	Enduit lisse sur murs extérieurs	m²	68,470		0 MRU
6.4.8	Enduit lisse sous plafond	m²	24,300		0 MRU
6.4.9	Carreau du sol en dimensions 30x30 cm	m²	26,300		0 MRU
6.4.10	Fourniture et pose faux plafonds avec lampe d'éclairage	m²	24,300		0 MRU
6,5	ETANCHEITE				0 MRU
6.5.1	Forme de pente en gros béton	m³	1,220		0 MRU
6.5.2	Etanchéité monocouche auto protégée	m²	24,300		0 MRU
6.5.3	Relevée d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort	m²	5,790		0 MRU
6.5.4	Enduit de mortier pour protéger les feuilles bitumineuses	m²	0,700		0 MRU
6,6	MENUISERIE				0 MRU
6.6.1	Portes extérieures sécurité 1 battant : 80/210 cm	u	2,000		0 MRU
6.6.2	Portes intérieures à 1 battant dim : 80/210 cm	u	1,000		0 MRU
6.6.3	Fenêtre châssis en alu blanc 100/100 cm ouverture à la française	u	2,000		0 MRU
6.6.4	Fenêtre châssis en alu blanc 50/50 cm ouverture à la française	u	1,000		0 MRU
6,7	ELECTRICITE				0 MRU
6.7.2	Climatiseur split 1.5 CV	u	1,000		0 MRU
6.7.3	Interrupteur S/A ordinaire encastrable	u	3,000		0 MRU
6.7.4	Prises de courant 2P+T 10/16A Ordinaire encastrable	u	4,000		0 MRU
6.7.5	Tube ICD orange Ref.11	R100ml	6,000		0 MRU
6.7.6	Fil H07 VU 1*1.5mm² cuivre (différentes couleurs)	R100ml	5,000		0 MRU
6.7.7	Installation de réseau de TV dans un tuyau ondulé D.32mm encastré aux murs	u	2,000		0 MRU
6,8	PEINTURE				0 MRU
6.8.1	F/P des faux plafond en plâtre avec design	m²	24,300		0 MRU
6.8.2	Peinture Glycéro mate sur mur intérieur	m²	81,600		0 MRU
6.8.3	Peinture acrylique sur murs extérieurs + acrotère	m²	79,200		0 MRU