

ANNEXE H : MODE LE DE TRANSMISSION DE L'OFFRE FINANCIERE

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité	Prix	Prix Total
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	Installation du chantier	ff	1,000		
1.2	Imprévus	ff	1,000		
2	Réhabilitation Bâtiment GUEST HOUSE Rez-de-chaussée				
2.1	Carreaux sol en grés cérame 30*30 dans la chambre 6 et cuisine	m ²	47,120		
2.2	Fourniture et pose des plinthes	ml	47,300		
2.3	Carreaux sol en grés cérame 30*30 sur escalier	m ²	14,000		
2.4	Peinture intérieur dans la chambre 6 et cuisine (y compris plafond)	m ²	160,820		
2.5	F/P des faux plafond en plâtre avec design dans la chambre 6 et cage d'escalier	m ²	24,000		
2.6	F/P de lampe dans la cuisine	ff	6,000		
2.7	F/P d'évier de cuisine	U	2,000		
2.8	Fenêtre châssis en alu blanc 150/150 cm ouverture à la française	U	4,000		
2.9	F/P complète de hotte aspirante de cuisine en acier inoxydable de 90 cm de largeur de puissance minimale de 400 m3/h	U	1,000		
2.10	Augmentation de 40cm du niveau du sol intérieur de la cuisine avec une chappe au mortier de ciment dosé à 250Kg/m3	m ³	15,000		
3	Réhabilitation Bâtiment GUEST HOUSE ETAGE				
3.1	F/P des faux plafond en plâtre avec design dans les chambres et couloir	m ²	190,000		
3.2	Extension de la toilette de la chambre 1 VIP de 1,45mx1,9m vers la terrasse pour un dressing	ff	1,000		
3.3	F/P d'une porte de 70*210cm dans le dressing de la chambre 1 VIP	ff	1,000		
3.4	Carreaux sol en grés cérame 30*30 dans toutes les chambres de l'étage y compris toilettes, couloir et terrasse	m ²	162,000		
3.5	Fourniture et pose des plinthes	ml	132,030		
3.6	Peinture intérieure dans tout l'étage de la Guest House	m ²	591,260		
3.7	Peinture extérieure sur tout le bâtiment de la GH (RDC et Etage)	m ²	1 248,000		
4	Réhabilitation de la cour et de la clôture de GUEST HOUSE				
4.1	Augmentation de la hauteur du mur de clôture de 1m du côté de SONEF	m ²	25,000		
4.2	F/P des barbelés sur toute la clôture	ml	185,000		

4.3	Suppression de portail de 2m vers les bureaux et fermeture avec un mur en brique+enduit+peinture	ff	1,000		
4.4	Nivellement manuel et compactage du sol de la cour de Guest House, tout autour du bâtiment de GH, au couloir derrière extension 1 et dans la cour devant la buanderie du côté de la clinique UN	m ²	166,800		
4.5	Construction d'un muret de 2 m séparant la devanture de GH et l'annexe	m ²	16,000		
4.6	F/P d'une porte de 80*200cm sur le muret	ff	1,000		
4.7	Soulèvement et ajustement du niveau de la porte de secours derrière la cuisine	ff	1,000		
4.8	Badigeon et peinture sur le mur de clôture de la GH y compris la face intérieure du mur côté SONEF et muret coté buanderie	m ²	459,500		
4.9	Fourniture et pose de tuyau en PVC D.160mm pour évacuation d'eau de pluie depuis la toiture	ml	50,000		
4.10	Fourniture et pose de tuyau en PVC D.160mm pour évacuation d'eau de pluie jusqu'à la rue (coté buanderie)	ml	8,000		
4.11	Construction d'une aire de lavage carrelé avec robinet	ff	1,000		
4.12	Fourniture et pose d'une unité d'ablution avec des robinets	ff	1,000		
4.13	Reconstruction du dallage de la cuve d'eau devant la Guest House	m ²	10,000		
4.14	Pose des carreaux au-dessus de la dalle construite de la cuve d'eau et bordures	m ²	17,000		
5	RENOVATIONS ET REHABILITATION DES MAGASINS DE GH				
5,1	Démolition et reconstruction du petit magasin (de 3,6mx3m) au même niveau que le magasin 1	m ²	10,800		
5,2	Peinture sur mur intérieur des deux magasins	m ²	90,000		
5,3	Peinture sur murs extérieurs des deux magasins	m ²	98,500		
5,4	Soulèvement du niveau des portes des magasins à 50cm hors sol	ff	15,000		
5,5	Augmentation de la chape du sol des magasins à la même hauteur	m ³	15,000		
5,6	Carreau du sol en dimensions 30x30 cm dans les deux magasins	m ²	30,000		
5,7	Forme de pente en gros béton	m ³	1,700		
5,8	Étanchéité monocouche auto protégée avec relevée d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort	m ²	35,000		

5,9	Enduit de mortier pour protéger les feuilles bitumineuses	m ²	0,800		
6	Démolition et reconstruction de le Guérite Guest House				
6,1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
6.1.1	Travaux préliminaires (démolitions et extraction des gravats) de la guérite existante de 3m*3m	ff	1,000		
6,2	TERRASSEMENTS GENERAUX				
6.2.1	Implantation générale du bâtiment	ff	1,000		
6.2.2	Fouilles en puits pour semelles isolées	m ³	2,560		
6.2.3	Fouilles en tranchée pour soubassement	m ³	6,400		
6.2.4	Remblais au droit des fondation par déblais des fouilles	m ³	1,600		
6,3	INFRASTRUCTURE EN FONDATION ET DALLAGE BA				
6.3.1	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ sous semelles isolées et longrines	m ³	0,750		
6.3.2	Béton dosé à 350 kg/m ³ pour semelles isolées et amorce poteaux	m ³	0,900		
6.3.3	Béton dosé à 350kg/m ³ pour longrines	m ³	0,750		
6.3.4	Soubassement en agglos pleins de 15	m ²	14,620		
6.3.5	Remblai d'apport compacté sous dallage	m ³	13,150		
6.3.6	F/P film polyane	m ²	24,300		
6.3.7	Béton ép.10cm pour dallage sol dosé à 350kg/ m ³	m ³	2,430		
6,4	ELEVATION DE GUERITE				
6.4.1	Béton dosé à 350kg/m ³ pour poteaux	m ³	0,600		
6.4.2	Béton dosé à 350kg/m ³ pour poutres	m ³	1,540		
6.4.3	Plancher hourdis 16 + 4	m ²	24,300		
6.4.4	Maçonnerie creuse de 15x20x40 intérieures/ extérieures	m ²	70,470		
6.4.5	Béton dosé à 350kg/m ³ pour linteaux	m ³	0,820		
6.4.6	Enduit lisse sur murs intérieurs	m ²	68,470		
6.4.7	Enduit lisse sur murs extérieurs	m ²	68,470		
6.4.8	Enduit lisse sous plafond	m ²	24,300		
6.4.9	Carreau du sol en dimensions 30x30 cm	m ²	26,300		
6.4.10	Fourniture et pose faux plafonds avec lampe d'éclairage	m ²	24,300		
6,5	ETANCHEITE				
6.5.1	Forme de pente en gros béton	m ³	1,220		
6.5.2	Etanchéité monocouche auto protégée	m ²	24,300		
6.5.3	Relevée d'étanchéité en monocouche avec équerre de renfort	m ²	5,790		
6.5.4	Enduit de mortier pour protéger les feuilles bitumineuses	m ²	0,700		
6,6	MENUISERIE				
6.6.1	Portes extérieures sécurité 1 battant : 80/210 cm	u	2,000		

6.6.2	Portes intérieures à 1 battant dim : 80/210 cm	u	1,000		
6.6.3	Fenêtre châssis en alu blanc 100/100 cm ouverture à la française	u	2,000		
6.6.4	Fenêtre châssis en alu blanc 50/50 cm ouverture à la française	u	1,000		
6,7	ELECTRICITE				
6.7.2	Climatiseur split 1.5 CV	u	1,000		
6.7.3	Interrupteur S/A ordinaire encastrable	u	3,000		
6.7.4	Prises de courant 2P+T 10/16A Ordinaire encastrable	u	4,000		
6.7.5	Tube ICD orange Ref.11	R100ml	6,000		
6.7.6	Fil H07 VU 1*1.5mm ² cuivre (différentes couleurs)	R100ml	5,000		
6.7.7	Installation de réseau de TV dans un tuyau ondulé D.32mm encastré aux murs	u	2,000		
6,8	PEINTURE				
6.8.1	F/P des faux plafond en plâtre avec design	m ²	24,300		
6.8.2	Peinture Glycéro mate sur mur intérieur	m ²	81,600		
6.8.3	Peinture acrylique sur murs extérieurs + acrotère	m ²	79,200		
Total General HT					

Nom de l'entreprise

Date

Validite de l'offre

Signature et cachet

Les soumissionnaires doivent accepter que les conditions de paiement standard du HCR, à savoir dans les 30 jours après livraisons satisfaisante des biens et/ou des services, la réception de la facture et l'acceptation de celle-ci par le HCR