

TRAVAUX ADDITIONNELS DE REHABILITATIONS ET RENOVATION DES BUREAUX DE L'UNHCR A BASSIKOUNOU N°3

ANNEXE C - DQE

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité
1	TRAVAUX PREPARATOIRES		
1.1	Imprévus	ff	1,000
2	Réhabilitation Bureaux Bloc 1 RDC		
2.1	Séparations en Alu vitré jusqu'au plafond avec porte intégrée pour 4 bureaux de largeur 4m	ml	16,000
3	Cantine des bureaux HCR		
3.1	Carreaux sol en grés cérame 30*30	m ²	25,600
3.2	Fourniture et pose plinthes	ml	19,400
4	Toilette extérieure pour chauffeurs		
4.1	Carreaux sol en grés cérame 30*30	m ²	4,000
4.2	Carreaux de faïence sur mur de hauteur 2m	m ²	14,000
4.3	Peinture intérieur sous le plancher	m ²	8,000
4.4	Peinture extérieur sur mur	m ²	24,000
4.5	Installation électrique	ff	1,000
4.6	Fourniture et pose de WC à l'anglaise avec chasse basse	ff	1,000
4.7	Fourniture et pose d'un lavabo sur pied	ff	1,000
4.8	F/P de siphon sol	U	1,000
4.9	F/P de porte- serviette	U	1,000
4.10	F/P de distributeur de papier hygiénique	U	1,000
4.11	Fourniture et pose d'une unité d'ablution avec des robinets	ff	1,000
4.12	Relevage du niveau avec une couche de mortier ciment de 15cm dosé à 250KG/m3	m3	0,800
4.13	F/P de douchette chaise anglaise	ff	1,000
4.14	F/P de robinet	ff	1,000
5	Toilettes extérieurs des bureaux		
5.1	Carreaux sol en grés cérame 30*30 y compris terrasse devant les toilettes	m ²	24,000
5.2	Carreaux de faïence sur mur de hauteur 2m dans 4 douches et sur le mur de lavabo extérieur	m ²	56,000
5.3	Peinture intérieur sur mur et sous le plancher	m ²	56,800
5.4	Peinture extérieur sur mur	m ²	56,100
5.5	Installation électrique	ff	1,000
5.6	Fourniture et pose de WC à l'anglaise avec chasse basse	ff	4,000
5.7	Fourniture et pose d'un lavabo sur pied	ff	1,000
5.8	F/P de siphon sol	U	4,000
5.9	F/P de porte- serviette	U	1,000
5.10	F/P de distributeur de papier hygiénique	U	3,000
5.11	Fourniture et pose d'une unité d'ablution avec des robinets	ff	1,000
5.12	Relevage du niveau avec une couche de mortier ciment de 15cm dosé à 250KG/m3	m3	0,800

5.13	Peinture à huile sur menuiserie métallique (4 portes et 4 fenêtres)	ff	1,000
5.14	F/P de robinet	ff	5,000
5.15	F/P de douchette chaise anglaise	ff	4,000
6	Aménagement de la cour et du terrain de basket		
6.1	Dallage en béton brossé de ép. = 12cm et joints tous les 25 m2 pour les allées	m³	9,140
6.2	Dallage en béton brossé de ép. = 8cm et joints tous les 25 m2 pour le terrain de basket	m3	22,970
6.3	Traçage du terrain de basket et toutes sujétions	ff	1,000
6.3	Rehabilitation des regards autours du terrain de basquette	U	6,000
7	Portes dans les bureaux et Guest House		
7.1	F/P de Porte ALU de 80*210 cm pour deux bureaux au RDC	U	3,000
7.2	F/P de Porte espagnole toilette de 80*210 cm pour la toilette exterieure de Guest House	U	2,000
7.3	F/P de Porte espagnole de 140*210 cm pour l'entrée principale de Guest House	U	1,000
7.3	F/P des rampes des escaliers du bloc 2 derriere la salle de reunion au bureau	U	1,000
8	Reserve d'eau		
8.1	Construction complète d'une reserve d'eau enterrée de 5m3 dans la cours de la Guest House pour l'extension	U	1,000
8.2	F/P de résine sur tout l'interieur de la nouvelle reserve d'eau de 5m3 de l'extension et de l'ancienne reserve d'eau dans la cour de la Guest House	m²	90,000
8.3	F/P de résine sur tout l'interieur de l'ancienne cuve d'eau de 5m3 dans la cour des bureaux	m²	45,000
8.4	Fourniture et pause d'un surpresseur pour la nouvelle cuve d'eau de l'extension	U	1,000

FIN