

ANNEXE F : MODE LE DE TRANSMISSION DE L'OFFRE FINANCIERE

ARRETE A LA SOMME TOTALE DE =				0 MRU	
N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité	Cout unitaire	Cout total
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				0 MRU
1.1	Imprévus	ff	1,000		0 MRU
2	Réhabilitation Bureaux Bloc 1 RDC				0 MRU
2.1	Séparations en Alu vitré jusqu'au plafond avec porte intégrée pour 4 bureaux de largeur 4m	ml	16,000		0 MRU
3	Cantine des bureaux HCR				0 MRU
3.1	Carreaux sol en grés cérame 30*30	m ²	25,600		0 MRU
3.2	Fourniture et pose plinthes	ml	19,400		0 MRU
4	Toilette extérieure pour chauffeurs				0 MRU
4.1	Carreaux sol en grés cérame 30*30	m ²	4,000		0 MRU
4.2	Carreaux de faïence sur mur de hauteur 2m	m ²	14,000		0 MRU
4.3	Peinture intérieur sous le plancher	m ²	8,000		0 MRU
4.4	Peinture extérieur sur mur	m ²	24,000		0 MRU
4.5	Installation électrique	ff	1,000		0 MRU
4.6	Fourniture et pose de WC à l'anglaise avec chasse basse	ff	1,000		0 MRU
4.7	Fourniture et pose d'un lavabo sur pied	ff	1,000		0 MRU
4.8	F/P de siphon sol	U	1,000		0 MRU
4.9	F/P de porte- serviette	U	1,000		0 MRU
4.10	F/P de distributeur de papier hygiénique	U	1,000		0 MRU
4.11	Fourniture et pose d'une unité d'ablution avec des robinets	ff	1,000		0 MRU
4.12	Relevage du niveau avec une couche de mortier ciment de 15cm dosé à 250KG/m3	m3	0,800		0 MRU
4.13	F/P de douchette chaise anglaise	ff	1,000		0 MRU
4.14	F/P de robinet	ff	1,000		0 MRU
5	Toilettes extérieurs des bureaux				0 MRU
5.1	Carreaux sol en grés cérame 30*30 y compris terrasse devant les toilettes	m ²	24,000		0 MRU

5.2	Carreaux de faïence sur mur de hauteur 2m dans 4 douches et sur le mur de lavabo extérieur	m ²	56,000		0 MRU
5.3	Peinture intérieur sur mur et sous le plancher	m ²	56,800		0 MRU
5.4	Peinture extérieur sur mur	m ²	56,100		0 MRU
5.5	Installation électrique	ff	1,000		0 MRU
5.6	Fourniture et pose de WC à l'anglaise avec chasse basse	ff	4,000		0 MRU
5.7	Fourniture et pose d'un lavabo sur pied	ff	1,000		0 MRU
5.8	F/P de siphon sol	U	4,000		0 MRU
5.9	F/P de porte- serviette	U	1,000		0 MRU
5.10	F/P de distributeur de papier hygiénique	U	3,000		0 MRU
5.11	Fourniture et pose d'une unité d'ablution avec des robinets	ff	1,000		0 MRU
5.12	Relevage du niveau avec une couche de mortier ciment de 15cm dosé à 250KG/m3	m3	0,800		0 MRU
5.13	Peinture à huile sur menuiserie métallique (4 portes et 4 fenêtres)	ff	1,000		0 MRU
5.14	F/P de robinet	ff	5,000		0 MRU
5.15	F/P de douchette chaise anglaise	ff	4,000		0 MRU
6	Aménagement de la cour et du terrain de basket				0 MRU
6.1	Dallage en béton brossé de ép. = 12cm et joints tous les 25 m2 pour les allées	m ³	9,140		0 MRU
6.2	Dallage en béton brossé de ép. = 8cm et joints tous les 25 m2 pour le terrain de basket	m3	22,970		0 MRU
6.3	Traçage du terrain de basket et toutes sujétions	ff	1,000		0 MRU
6.3	Rehabilitation des regards autours du terrain de basket	U	6,000		0 MRU
7	Portes dans les bureaux et Guest House				0 MRU
7.1	F/P de Porte ALU de 80*210 cm pour deux bureaux au RDC	U	3,000		0 MRU
7.2	F/P de Porte espagnole toilette de 80*210 cm pour la toilette extérieure de Guest House	U	2,000		0 MRU
7.3	F/P de Porte espagnole de 140*210 cm pour l'entrée principale de Guest House	U	1,000		0 MRU
7.3	F/P des rampes des escaliers du bloc 2 derrière la salle de réunion au bureau	U	1,000		0 MRU
8	Reserve d'eau				0 MRU
8.1	Construction complète d'une réserve d'eau enterrée de 5m3 dans la cours de la Guest House pour l'extension	U	1,000		0 MRU

8.2	F/P de résine sur tout l'intérieur de la nouvelle réserve d'eau de 5m3 de l'extension et de l'ancienne réserve d'eau dans la cour de la Guest House	m ²	90,000		0 MRU
8.3	F/P de résine sur tout l'intérieur de l'ancienne cuve d'eau de 5m3 dans la cour des bureaux	m ²	45,000		0 MRU
8.4	Fourniture et pose d'un surpresseur pour la nouvelle cuve d'eau de l'extension	U	1,000		0 MRU

Nom de l'entreprise

Date

Validite de l'offre

Signature et cachet

Les soumissionnaires doivent accepter que les conditions de paiement standard du HCR, à savoir dans les 30 jours après livraisons satisfaisante des biens et/ou des services, la réception de la facture et l'acceptation de celle-ci par le HCR