

ANNEXE C

EXTENSION DE L'ARCHIVAGE AU BUREAU ANNEXE DE NOUAKCHOTT
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

ARRETE A LA SOMME TOTALE DE				PRIX UNITAIRE TTC EN UM	
N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité	Prix	Montant
1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.1	Installation du chantier	ff	1,000		
1.2	Délimitation et sécurisation de la zone	ff	1,000		
1.3	Démolition du carreaux et dallage	m ²	10,000		
1.4	Excavation et construction d'une fosse septique	m ³	20,000		
1.5	Connexion du réseau d'assainissement à la fosse septique	ff	1,000		
1.6	Finitions et pose des couvertures des trappes et carreaux sur la fosse	ff	1,000		
1.7	Vidange et nettoyage de l'ancienne fosse septique	ff	1,000		
1.8	Démolition de la dalle et remblai de l'ancienne fosse septique	m ²	10,000		
1.9	Construction d'une dalle en béton pour fermer l'ancienne fosse	m ²	10,000		
1.10	Repli de tous les matériels et matériaux et nettoyage du site	ff	1,000		
1.11	Réserve pour travaux imprévus (à justifier)	ff	1,000		
				TOTAL =	
2 FONDATION ET DALLAGE					
2.1	Décapage des carreaux	m ²	18,550		
2.2	Fouilles en tranche pour semelles filante et soubassement	m ³	5,985		
2.3	Remblais au droit des fondation par déblais des fouilles	m ³	2,090		
2.4	Evacuation des déblais excédentaires	m ³	3,895		
2.5	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ sous semelles isolées et longrines	m ³	0,855		
2.6	Construction de semelle filante en BA dosé à 350 kg/m ³ et acier B500S	m ³	1,710		
2.7	Construction d'amorce poteaux en BA dosé à 350kg/m ³ et acier B500S	m ³	0,035		
2.9	Construction de longrines en BA dosé à 350kg/m ³ et acier B500S	m ³	0,694		
2.10	Fourniture et pose de polystyrène ou sable pour niveler la base du dallage	m ³	1,710		
2.11	Film Polyane sous le dallage et murs	m ²	25,000		
2.12	Dallage en BA (ép.=8cm) sol, dosé à 350kg/ m ³ et acier B500S	m ³	2,052		
				TOTAL =	
3 ELEVATION DE MURS					
3.1	Elévation de mur en parpaing creuse de 40x20x20	m ²	48,950		
3.2	Construction des poteaux en BA dosé à 350kg/m ³ et acier B500S	m ³	0,480		
3.3	Construction de linteaux en BA dosé à 350kg/m ³ et acier B500S	m ³	0,310		
3.4	Construction de poutres en BA dosé à 350kg/m ³ et acier B500S	m ³	1,250		
3.5	Enduit lisse sur murs intérieurs	m ²	47,950		
3.6	Enduit lisse sous plafond	m ²	16,430		
3.7	Enduit lisse sur murs extérieurs	m ²	29,400		
				TOTAL =	
4 TOITURE ET ETANCHEITE					
4.1	Construction de plancher en hourdis (20+5) avec compression en BA	m ²	16,430		
4.2	Construction des poteaux en BA dosé à 350kg/m ³ et acier B500S	m ³	0,130		
4.3	Elévation de mur en parpaing creuse de 40x20x20 (acrotère)	m ²	19,390		
4.4	Enduit lisse sur murs intérieurs	m ²	15,490		
4.5	Enduit lisse sur murs extérieurs	m ²	16,950		
4.6	Formation de pentes en gros béton	m ³	0,860		
4.7	Fourniture et pose d'étanchéité en feuille bitumineuse autoprotégée	m ²	16,430		
4.8	Fourniture et pose de gargouille en béton	u	1,000		
				TOTAL =	

**EXTENSION DE L'ARCHIVAGE AU BUREAU ANNEXE DE NOUAKCHOTT
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

ARRETE A LA SOMME TOTALE DE					
			PRIX UNITAIRE TTC EN UM		
N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité	Prix	Montant
5	MENUISERIE				
5.1	Fenêtre châssis en alu blanc 120/40 cm ouverture battante	u	2,000		
				TOTAL =	
6	PEINTURE ET FINITONS				
6.1	Carreau du sol en dimensions 30x30 cm	m ²	16,430		
6.2	Pose plinthe	m ²	2,650		
6.3	Peinture acrylique mate sur plafonds	m ²	16,430		
6.4	Peinture acrylique mate sur mur intérieur	m ²	59,850		
6.5	Peinture acrylique sur murs extérieurs	m ²	41,300		