

CONSTRUCTION DU SIÈGE DE L'ÉQUIPE CADRE ET L'ANTENNE DE LA CAMEC À BASSIKOUNOU

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité		
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1		ff	1.000		
TOTAL					
2	TERRASSEMENTS GENERAUX				
2.1	Implantation générale du bâtiment par piquetage des axes en x et y sur les chaises	ff	1.000		
2.2	Fouilles et remblais des puits et tranchées pour fondations et tuyaux d'assainissement	m3	115.000		
2.3	Remblai d'apport compacté sous dallage	m3	326.480		
2.4	Construction de fosse séptique et puit perdu	u	2.000		
TOTAL					
3	FONDATIONS				
3.1	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 sous semelles isolées et soubassements	m3	5.958		
3.2	Construction de semelles, longrines et amorce poteaux en béton armé (350kg/m3)	m3	16.707		
3.3	Soubassement en agglos pleins de 20	m2	227.200		
3.4	F/P de film polyène de protection sous-dallage	m2	549.410		
3.5	Dallage ép.=10cm pour le sol, en béton armé dosé à 350kg/ m3	m3	54.941		
TOTAL					
4	ELEVATION REZ DE CHAUSSEE				
4.1	Construction des poteaux et linteaux en béton armé dosé à 350kg/m3	m3	14.639		
4.2	Construction des Poutres en béton armé dosé à 350kg/m3	m3	43.035		
4.3	Maçonnerie creuse de 20x20x40	m2	862.600		
4.4	Maçonnerie creuse de 15x20x40	m2	51.000		
4.5	Plancher hourdis de mortier 16 + 4	m2	903.700		
4.6	Enduit lisse sur murs intérieurs et extérieurs	m2	1,756.180		
4.7	Enduit lisse sous plafond	m2	903.700		
4.8	Double mur en panneau sandwich 50mm d'épaisseur pour les magasins jusqu'à 5m de hauteur avec structure de support	m2	273.100		
4.9	Carreau en faïence, blanc de dimension 20x20 cm jusqu'à 2m hauteur	m2	60.000		
4.10	Carreau du sol en dimensions 60x60 cm	m2	549.410		
4.11	Finition en béton lissé ou taloché sur la dallage des magasins	m2	216.000		
TOTAL					
5	GUERITE DU GARDIEN (2) de dimension 5x3 y compris toilette				
5.1	Maçonnerie creuse de 20x20x40 intérieures/extérieures, y compris les poteaux, linteaux et chainages en béton armé dosé à 350kg/m3	m2	30.000		
5.2	Maçonnerie creuse de 10x20x40 intérieures/extérieures, y compris les poteaux, linteaux et chainages en béton armé dosé à 350kg/m3	m2	30.000		
5.3	Plancher hourdis de mortier 16 + 4	m2	30.000		
5.4	Enduit lisse sur murs intérieurs et extérieurs	m2	94.000		
5.5	Enduit lisse sous plafond	m2	10.000		
5.6	Carreau en faïence, blanc de dimension 20x20 cm jusqu'à 2m hauteur	m2	36.000		
5.7	Carreau du sol en dimensions 60x60 cm	m2	9.000		
TOTAL					
6	ETANCHEITE ET ISOLATION				
6.1	Forme de pente en béton allégé	m2	933.700		
6.2	Gargouilles	u	14.000		
6.3	Etanchéité monocouche autoprotégée	m2	933.700		
6.4	Polystyrène extruit XPS 8 cm	m2	216.000		
6.5	Geotextile 120 gr/m2	m2	216.000		
6.6	Couche de 4 cm de gravier	m2	216.000		
TOTAL					

CONSTRUCTION DU SIÈGE DE L'ÉQUIPE CADRE ET L'ANTENNE DE LA CAMEC À BASSIKOUNOU

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité		
7	MENUISERIE				
7.1	Portes extérieur sécurité 1 battant : 80/200 cm	u	2.000		
7.2	Portes intérieur à 1 battant dim. : 80/200 cm	u	15.000		
7.3	Portes intérieur à 2 battants dim. : 120/200 cm	u	2.000		
7.4	Fenêtre châssis en alu blanc 120/80 cm ouverture à la française (bureaux)	u	11.000		
7.5	Fenêtre châssis en alu blanc 40/40 cm ouverture à la française (toilettes)	u	4.000		
7.6	Fenêtre châssis en alu blanc 120/40 cm ouverture à la française (magasins et couloirs)	u	14.000		
7.7	Grille de sécurité pour les fenêtres	u	29.000		
7.8	Portail métallique pour le magasin de 3x3 m (2 par magasin)	u	4.000		
TOTAL					
8	INSTALLATIONS				
8.1	Coffret C1 équipé et câblé avec préinstallation de connexion au réseau de SOMELEC (bâtiment principal et guérite des gardiens)	u	2.000		
8.2	Installation intérieure (bâtiment et guérite des gardiens) du réseau d'éclairage avec interrupteurs et lampadaires LED inclus (intérieur : 8 bureaux, salle de réunions, 4 toilettes, couloirs, 2 magasin et extérieurs) avec câble 3x1,5mm ²	ff	1.000		
8.3	Installation intérieure (bâtiment et guérite des gardiens) du réseau de prises électriques et équipes de climatisation dans toutes les pièces et magasin des deux bâtiments avec câble 3x2,5mm ²	ff	1.000		
8.4	Installation complète (bâtiment et guérite des gardiens) depuis le réservoir et groupe de pression du réseau de plomberie avec tuyau PEX protégé D.19mm, y compris un réservoir de 1.000 l en fibre de verre et surpresseur, ainsi que toutes les connexions et le tuyau depuis le compteur de SNDE si nécessaire	ff	1.000		
8.5	Installation du réseau d'assainissement (bâtiment et guérite des gardiens) en PVC depuis tous les appareils sanitaires et jusqu'à la fosse septique et puit perdu, y compris la construction de la fosse, le puit perdu et un regard à chaque virage ou connexion des tuyaux du réseau, il n'y aura pas plus de 25 m de tuyau sans un regard.	ff	1.000		
TOTAL					
9	PEINTURE ET FINITIONS				
9.1	Peinture à l'eau sur murs extérieurs	m ²	609.500		
9.2	Peinture à l'eau sur murs et plafonds intérieurs	m ²	2,171.700		
9.3	Peinture à l'huile sur murs et plafonds dans les zones humides (toilettes)	m ²	38.600		
9.4	F/P de chaise anglais complète ROCA en porcelaine blanche	u	5.000		
9.5	F/P de lavabo simple ROCA ou similaire en porcelaine blanche	u	5.000		
9.6	F/P de lavabo double ROCA ou similaire en porcelaine blanche	u	2.000		
TOTAL					

Note importante :

Toutes les quantités sont à vérifier par le prestataire, les quantités dans ce DQ sont approximatives et elles peuvent contenir des erreurs.